

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Riqualificazione area campo da basket all'interno dello stadio Comunale "Orlando Campolmi" di Abbadia San Salvatore

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale di Abbadia San Salvatore

Data, 02/05/2023

**IL TECNICO**  
Geom. Andrea Esposito

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 15.06.0010.0 08	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A. <b>euro (quarantasei/20)</b>	cad	46,20
Nr. 2 15.06.0010.0 14	idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare da 10 a 32A. <b>euro (ottantacinque/80)</b>	cad	85,80
Nr. 3 15.06.0051.0 01	BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009. Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a 25A Id: 0,03A tipo A. <b>euro (centotré/40)</b>	cad	103,40
Nr. 4 15.06.0051.0 04	idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare fino a 25A Id: 0,03A tipo A. <b>euro (centosessantauno/70)</b>	cad	161,70
Nr. 5 15.06.0051.0 18	idem c.s. ...di carpenteria. Quadripolare da 25a a 40A 0,1/0,3/0,5A tipo AC. <b>euro (centouno/20)</b>	cad	101,20
Nr. 6 15.06.0170.0 17	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A <b>euro (diciassette/60)</b>	cad	17,60
Nr. 7 15.06.0170.0 44	idem c.s. ...di carpenteria. Trasformatore BTS secondario 24V 40VA <b>euro (quarantaquattro/00)</b>	cad	44,00
Nr. 8 15.06.0200.0 02	CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55. Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro necessario per dare l'opera finita. Dimensioni da 13 a 24 moduli <b>euro (sessantasei/00)</b>	cad	66,00
Nr. 9 15.06.0200.0 04	idem c.s. ...Dimensioni da 37 a 54 moduli <b>euro (centoquarantasette/40)</b>	cad	147,40
Nr. 10 15.07.0012.0 04	CORDA O TONDO O PIATTO IN RAME NUDO. Corda o tondo o piatto (bandella) in rame nudo, per impianti di captazione e di dispersione per la messa a terra fornite e poste in opera a vista. Sono compresi: l'installazione a vista; gli accessori di sostegno e fissaggio; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le opere murarie. Tondo di sezione pari a 50 mm <sup>2</sup> (Ø 8 mm). <b>euro (dieci/89)</b>	m	10,89
Nr. 11 18.01.0340.0 01	RUBINETTO D'ARRESTO IN BRONZO. Rubinetto d'arresto in bronzo tipo pesante con volantino, fornito e posto in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito. Diametro 3/8". <b>euro (quindici/90)</b>	cad	15,90
Nr. 12 900.01	Smontaggio di recinzione ed elementi in ferro in genere, previa sbullonature o taglio pali con uso di smeigliatrice o mola, compreso movimentazione manuale del materiale rimosso fino al punto di deposito per l'avvio a recupero. <b>euro (quattordici/42)</b>	ml	14,42
Nr. 13 900.01sic	Redazione POS <b>euro (duecento/00)</b>	cadauno	200,00
Nr. 14 900.02	Cernita delle pietre da recuperare del fabbricato oggetto di demolizione, miniescavatore e personale a terra. <b>euro (centouno/68)</b>	cadauno	101,68
Nr. 15 900.02sic	Fornitura DPI per lavoratori, a seconda delle necessità effettive derivanti dalle lavorazioni, dotazione minima, scarpe di sicurezza, guanti, giubbotto ad alta visibilità. <b>euro (quattrocento/00)</b>	cadauno	400,00
Nr. 16 900.03	Ripulitura di paramento murario con idropulitrice a 200 atm per la rimozione di intonaco residuo e preparazione del fondo da intonacare. <b>euro (sette/35)</b>	m2	7,35
Nr. 17 900.03sic	Impianto elettrico, linea di messa a terra e certificazioni; il titolo comprende la fornitura di quadro elettrico certificato, la posain opera di cavi aerei per il ragginugimento dal punto di fornitura al punto di installazione del quadro, la messa a terra del quadro, il rilascio della certificazione necessaria. <b>euro (novecento/00)</b>	cadauno	900,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 18 900.04	Fornitura e posa in opera di soglie in peperino locale fornite e poste in opere su base cementizia preconstituita compresa nel petro, compreso sigillatura dei giunti, fori a misura per innesto recinzione, bugnatura, pulizia e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta. Lastre di peperino locale spessore cm 6. <b>euro (centoquarantauno/74)</b>	m	141,74
Nr. 19 900.04sic	Allaccio idrico e derivazione acqua dal punto di fornitura al punto di utilizzo. <b>euro (duecentocinquanta/00)</b>	cadauno	250,00
Nr. 20 900.05	Lavorazioni non quantificabili a misura. Operaio edile comune <b>euro (trenta/45)</b>	ora	30,45
Nr. 21 900.06	Fornitura e opera in opera di zoccolino battiscopa in peperino locale dimensioni 20x5 sp. cm 3 <b>euro (cinquantasei/00)</b>	m	56,00
Nr. 22 900.07	Realizzazione fondo di gioco con sistema di resine acriliche per la creazione di campi multisport esterni e rivestimento aree gioco senza necessità di attenuazione della caduta, impermeabile, da installare su fondo in asfalto a grana chiusa, liscio e perfettamente livellato con baulatura laterale della pendenza massima dello 0,50% per consentire lo scolo delle acque; colorazioni a scelta della committenza senza decorazioni. <b>euro (trentatre/40)</b>	m2	33,40
Nr. 23 900.08	Fornitura e posa in opera con sistema di fissaggio a piastre su cordolo di stecconata modello a mezza croce compreso sistema di ancoraggio al terreno modulo da mt 2,80 composto da n. 2 pali verticali tondi da 10x10xH21,50, n. 2 stecche orizzontali da 10x10xL2,80, in plastica proveniente da raccolta differenziata prevista di certificazione PSV da IIP. <b>euro (novantaquattro/84)</b>	m	94,84
Nr. 24 900.09	Lavori non quantificabili a misura. Nolo a caldo di mezzo meccanico tipo miniescavatore massa 1500 kg, con operatore. <b>euro (settantauno/24)</b>	ora	71,24
Nr. 25 900.10	Tracciatura righe impianto basket, dello spessore di cm 5, colore a scelta della D.L. <b>euro (milleventi/80)</b>	cadauno	1'020,80
Nr. 26 900.11	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in c.a.p. con chiusino in ghisa sferoidale e rinfianchi in calcestruzzo, idoneo al traffico carrabile non pesante. Dimensioni esterne cm 40x40. <b>euro (centotrentasei/74)</b>	cadauno	136,74
Nr. 27 900.12	Armatura con riflettore in alluminio 99.95 con trattamento PVD, con lampade a LED, fattore di potenza >0.9 e mantenimento del flusso luminoso al 80% per 50.000 h, Watt totali 318, lumen uscenti 46674. Il titolo comprende, lo smontaggio e smaltimento del faro esistente, la fornitura del riflettore e delle relative lampade a led, il nolo della piattaforma per il raggiungimento della quota di posa in opera, eventuali piccole opere per l'adattamento su palo esistente. <b>euro (novecentosessantadue/45)</b>	cadauno	962,45
Nr. 28 900.13	Fornitura e posa in opera di contattore modulare 4p/25A, bobina 24V AC. <b>euro (centotrentaquattro/60)</b>	cadauno	134,60
Nr. 29 900.14	Smontaggio e rimontaggio strutture canestri esistenti, previo smontaggio del tabellone e del ferro con l'uso di piattaforma, taglio dei bulloni; il titolo comprende lo smontaggio, il rimontaggio con sostituzione delle eventuali piastre e dei bulloni di ancoraggio. <b>euro (quattrocentoventitre/50)</b>	cadauno	423,50
Nr. 30 900.15	Fornitura ed installazione di recinzione per impianti sportivi a norma UNI-EN 13200, interasse fori 2,57 m, pannelli dimensioni 2230x2508 ottenuta da filo zincato a caldo S 235JR UNI 10025 verniciata in poliestere RAL 6005, maglia mm 500x200, filo verticale diametro 6mm, doppio filo orizzontale diametro 8mm, su pali in profilati omega 120x60x3 h 3,0 m, completa di tutti gli accessori per il montaggio. Posa in opera su foro preconstituito in calcestruzzo o su piastre mediante ancoraggio chimico <b>euro (duecentotrentasei/69)</b>	ml	236,69
Nr. 31 900.16	Fornitura ed installazione di recinzione per impianti sportivi senza necessità di compartimentazione e certificazione UNI-EN 13200, interasse fori 2,57 m, pannelli dimensioni 2030x2505, ottenuta da filo zincato a caldo S 235JR UNI 10025 verniciata in poliestere RAL 6005, maglia mm 500x200, filo verticale diametro 6mm, doppio filo orizzontale diametro 8mm, su pali in profilati tubolari 60x60x2 h 2,28 m, completa di tutti gli accessori per il montaggio. Posa in opera su foro preconstituito in calcestruzzo o su piastre mediante ancoraggio chimico <b>euro (centoventi/82)</b>	ml	120,82
Nr. 32 900.17	Fornitura ed installazione di recinzione per impianti sportivi senza necessità di compartimentazione e certificazione UNI-EN 13200, interasse fori 2,57 m, dimensione pannello 1030x2505 ottenuta da filo zincato a caldo S 235JR UNI 10025 verniciata in poliestere RAL 6005, maglia mm 500x200, filo verticale diametro 6mm, doppio filo orizzontale diametro 8mm, su pali in profilati tubolari 60x60x2 h 1,28m, completa di tutti gli accessori per il montaggio. Posa in opera su foro preconstituito in calcestruzzo o su piastre mediante ancoraggio chimico <b>euro (settantaotto/85)</b>	ml	78,85
Nr. 33 900.18	Fornitura e installazione di cancello certificati UNI-EN 13200, dimensioni 2,80xh2,28 doppia anta, realizzato con filo zincato a caldo S 235JR UNI 10025, verniciata poliestere RAL 6005, maglia 500x200, montanti idonei al rilascio della certificazione. Posa in opera dei montanti su foro preconstituito in calcestruzzo. <b>euro (quattromilacentocinquantaotto/84)</b>	cadauno	4'158,84
Nr. 34	Fornitura e installazione di cancello certificato UNI-EN 13200, dimensioni 1,50xh2,28 singola anta, realizzato con filo zincato a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
900.19	caldo S 235JR UNI 10025, verniciata poliestere RAL 6005, maglia 500x200, montanti idonei al rilascio della certificazione. Posa in opera dei montanti su foro preconstituito in calcestruzzo. <b>euro (duemilaseicentoventisette/60)</b>	cadauno	2'627,60
Nr. 35 900.20	Fornitura e installazione di cancello certificato UNI-EN 13200, dimensioni 1,20xh2,28 singola anta, realizzato con filo zincato a caldo S 235JR UNI 10025, verniciata poliestere RAL 6005, maglia 500x200, montanti idonei al rilascio della certificazione. Posa in opera dei montanti su foro preconstituito in calcestruzzo. <b>euro (duemiladuecentoquarantaquattro/84)</b>	cadauno	2'244,84
Nr. 36 TOS21_06.10 4.038.004	Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni DN 40 (1.1/2") <b>euro (settantaotto/52)</b>	cad	78,52
Nr. 37 TOS23_01.A 03.001.001	Demolizione totale o parziale di fabbricati con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza <b>euro (tredici/18)</b>	m³	13,18
Nr. 38 TOS23_01.A 03.001.003	idem c.s. ...latero-cemento, eseguita a mano e/o con uso di martello demolitore <b>euro (centodiciotto/27)</b>	m³	118,27
Nr. 39 TOS23_01.A 04.011.001	Scavo a sezione ristretta obbligatoria continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50 <b>euro (ventitre/53)</b>	m³	23,53
Nr. 40 TOS23_01.A 05.001.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. <b>euro (tre/64)</b>	m³	3,64
Nr. 41 TOS23_01.A 05.001.004	Riempimento di scavi o buche eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel prezzo <b>euro (centootto/95)</b>	m³	108,95
Nr. 42 TOS23_01.B 02.002.001	Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce <b>euro (ventisette/86)</b>	m²	27,86
Nr. 43 TOS23_01.B 03.001.005	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare) <b>euro (due/84)</b>	kg	2,84
Nr. 44 TOS23_01.B 04.005.001	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3 <b>euro (centosessantaotto/11)</b>	m³	168,11
Nr. 45 TOS23_01.B 07.002.002	Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40 eseguita con malta bastarda <b>euro (seicentodiciotto/37)</b>	m³	618,37
Nr. 46 TOS23_01.E 01.006.001	Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce <b>euro (trenta/14)</b>	m²	30,14
Nr. 47 TOS23_01.F 04.005.003	Verniciatura di facciate esterne con pittura lavabile al quarzo <b>euro (nove/48)</b>	m²	9,48
Nr. 48 TOS23_01.F 06.001.009	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm <b>euro (trentadue/02)</b>	m	32,02
Nr. 49 TOS23_02.A 03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 <b>euro (sedici/47)</b>	m²	16,47
Nr. 50 TOS23_02.A 03.039.001	Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostante di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5 <b>euro (ventitre/74)</b>	m²	23,74
Nr. 51 TOS23_02.A 03.050.004	Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita <b>euro (duecentodiciassette/20)</b>	m	217,20
Nr. 52	Scavo a sezione ristretta obbligatoria in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS23_02.A 04.012.001	sottofondazione eseguito a mano per profondità fino a m 1,00 <b>euro (centoquarantasette/49)</b>	m <sup>3</sup>	147,49
Nr. 53 TOS23_02.B 10.021.003	Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondità' 30 cm <b>euro (sedici/23)</b>	cad	16,23
Nr. 54 TOS23_03.F 13.006.001	Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. composta da conci squadrate di pezzatura media non superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il titolo compiuto . <b>euro (cinquantasette/75)</b>	m <sup>2</sup>	57,75
Nr. 55 TOS23_04.A 07.002.002	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento <b>euro (diciassette/37)</b>	m <sup>3</sup>	17,37
Nr. 56 TOS23_04.B 12.001.002	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. <b>euro (ottantasei/59)</b>	m <sup>3</sup>	86,59
Nr. 57 TOS23_04.E 02.002.001	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compreso 6 cm <b>euro (ventitre/15)</b>	m <sup>2</sup>	23,15
Nr. 58 TOS23_04.E 02.002.002	idem c.s. ...di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente <b>euro (tre/67)</b>	m <sup>2</sup>	3,67
Nr. 59 TOS23_04.E 02.003.001	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compreso 2 cm per marciapiedi <b>euro (dieci/38)</b>	m <sup>2</sup>	10,38
Nr. 60 TOS23_04.E 02.003.002	idem c.s. ...di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente <b>euro (quattro/52)</b>	m <sup>2</sup>	4,52
Nr. 61 TOS23_04.E 06.002.002	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a due petti 30x7-9x100 cm vibrata <b>euro (ventisette/30)</b>	m	27,30
Nr. 62 TOS23_04.E 06.011.002	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompreso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 curvilineo cm 8x25x80 <b>euro (trentauno/01)</b>	m	31,01
Nr. 63 TOS23_04.E 06.015.001	Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rinalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare. cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza fino a 25cm, h15/25cm Compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici <b>euro (diciotto/70)</b>	m	18,70
Nr. 64 TOS23_04.E 06.020.001	Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompreso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa <b>euro (trentacinque/76)</b>	m <sup>2</sup>	35,76
Nr. 65 TOS23_05.A 03.005.002	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in cls <b>euro (settantatre/65)</b>	m <sup>3</sup>	73,65
Nr. 66 TOS23_05.A 03.007.001	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. fino a 25 cm di larghezza <b>euro (sei/48)</b>	m	6,48
Nr. 67 TOS23_05.A 03.020.001	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra, compreso il calcestruzzo armato , eseguita con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. demolizione spallette ponti, muri di sostegno in pietra ecc. <b>euro (settantanove/45)</b>	m <sup>3</sup>	79,45
Nr. 68	Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS23_06.I0 1.003.001	polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25 <b>euro (sei/53)</b>	m	6,53
Nr. 69 TOS23_06.I0 5.003.042	Quadri elettrici. Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP 65, 72 moduli sbarre max 100A - 10kA <b>euro (cinquecentocinquantaquattro/22)</b>	cad	554,22
Nr. 70 TOS23_06.I0 5.008.001	Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio. a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m <b>euro (cinquantatre/99)</b>	cadauno	53,99
Nr. 71 TOS23_06.I0 5.110.028	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2.5 mmq. <b>euro (quattro/34)</b>	m	4,34
Nr. 72 TOS23_06.I0 5.110.044	idem c.s. ...di consumo. 4 x 10 mmq. <b>euro (quattordici/92)</b>	m	14,92
Nr. 73 TOS23_09.V 02.017.003	Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, tritare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; qualsiasi altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. in sede stradale, diametro tronco superiore a 40 cm <b>euro (centotredici/21)</b>	cad	113,21
Nr. 74 TOS23_16.E 03.003.004	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di prima scelta di polipropilene ad alta densità (HDPE), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO 10319) <b>euro (cinque/70)</b>	m <sup>2</sup>	5,70
Nr. 75 TOS23_17.N 05.002.012	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (tredici/27)</b>	ml	13,27
Nr. 76 TOS23_17.N 05.002.014	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (ventiuno/92)</b>	cad	21,92
Nr. 77 TOS23_17.N 05.002.015	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa. <b>euro (cinque/47)</b>	ml	5,47
Nr. 78 TOS23_17.N 05.002.017	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento. <b>euro (nove/49)</b>	cad	9,49
Nr. 79 TOS23_17.N 05.002.018	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica <b>euro (uno/10)</b>	ml	1,10
Nr. 80 TOS23_17.N 05.002.019	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica <b>euro (due/18)</b>	ml	2,18
Nr. 81 TOS23_17.N 06.004.010	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile <b>euro (trecentosei/55)</b>	cad	306,55
Nr. 82 TOS23_17.N 06.005.001	WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile <b>euro (duecentoundici/12)</b>	cad	211,12
Nr. 83 TOS23_PR.P 01.002.041	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Stabilizzato di cava <b>euro (ventitre/38)</b>	Tn	23,38

