



VERBALE DI SOMMA URGENZA
E
DISPOSIZIONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI
(Art.163, D.Lgs. 19.04.2016, n. 50 e s.m. ed i.)

Oggetto: Verbale relativo all'accertamento della somma urgenza e disposizione per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di un tratto di rete fognaria e dell'area adiacente di pertinenza a fabbricato ubicata tra via Esassetta e via Pò.

Il Responsabile del Procedimento

Atteso che in data 10/02/2021, a seguito di copiose precipitazioni di carattere piovoso lungo all'interno del centro abitato, lungo Esassetta si è verificato dai terreni a monte il distacco di una porzione di terreno disciolto e si è riversato a margine della sede stradale una consistente quantità di limo;

Preso atto che tale evento ha causato l'ostruzione della rete fognaria a valle della strada provinciale con sversamento del materiale limoso all'interno di un'area privata pertinente ad un fabbricato ad uso artigianale invadendo altresì alcuni locali del suddetto immobile;

Considerato che dalla zona a monte della sede stradale continua a riversarsi nella parte sottostante un cospicuo quantitativo di acqua e detriti;

Constatato che tale situazione, oltre a costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, in caso di precipitazioni meteoriche potrebbe comportare ulteriori infiltrazioni all'interno degli edifici suddetti con conseguenti danneggiamenti e pregiudizio dell'agibilità degli stessi;

Ritenuto opportuno intervenire con estrema urgenza, in primo luogo rimuovendo lo stato di pericolo e successivamente ripristinando la funzionalità della rete fognaria;

Accertato che risulta necessario effettuare nell'immediato i seguenti interventi:

- a) Pulizia e ripristino funzionalità del pozzetto di raccolta delle acque meteoriche di monte provenienti dalla rete fognaria attraverso autospurgo;
- b) Ripristino della funzionalità delle canale di raccolta delle acque meteoriche della soprastante via;
- c) Realizzazione di ulteriore canaletta di guardia su terreno vegetale a valle del canale a protezione della resede del fabbricato;
- d) Pulizia interna dell'area di fabbricato invasa e delle resedi esterne private invase dal limo;
- e) Riempimento erosa area a valle dell'attraversamento della sede stradale con massi in modo da ridurre contenere l'erosione in prossimità della rete fognaria;



Rilevato che, nel caso specifico, deve pertanto ritenersi applicabile il disposto di cui all'art. 163, (procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del D.Lgs. 50/2016 e s. m. ed i.;

Ritenuto, nelle more della predisposizione di ogni e qualsiasi ulteriore atto, di procedere all'affidamento in forma diretta, non essendovi i tempi necessari per l'espletamento di una gara o comunque altra forma di selezione, dei lavori alle seguenti ditte:

- 1) ECOSPURGHAMIATA con sede in loc. Casa del Corto, Piancastagnaio (SI);
- 2) GUSCONI ANDREA con sede in Loc. c.s. Poggio al vento, 36, Castiglione d'Orcia (SI)

Dato atto che per l'esecuzione delle lavorazioni sono state pattuite i seguenti prezzi

- Autospurgo con operatore euro/ora 70,00;
- Personale per assistenza ad autospurgo euro/ora 30,00;
- Escavatore 60 q.li Euro/ora 60,00;
- Camion 120 Q.li euro/ora 60,00;
- Mini escavatore o mini pala euro/ora 50,00;
- Personale per assistenza mezzi meccanici euro/ora 30,00;

per eventuali materiali e/o ulteriori prezzi si prende a riferimento il prezzario della Regione Toscana laddove compatibile o si procederà con una analisi specifica dei prezzi;

Fatta Riserva di procedere, entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla data della presente disposizione, alla predisposizione degli atti e della perizia giustificativa della spesa accertata, ed alla trasmissione degli stessi alla Giunta Municipale per la copertura della spesa;

Redige

il presente verbale di somma urgenza per le motivazioni espresse in premessa;

Dispone

che il presente verbale con una perizia giustificativa delle spese sostenute venga trasmessa entro 10 giorni alla Stazione Appaltante per la copertura della spesa;

Ordina

alle imprese sopra individuate di eseguire tutte le lavorazioni di riparazione e le forniture ed i servizi secondo le indicazioni dei tecnici dell'U.T.C. che stanno al momento seguendo l'emergenza;

Da Atto

che tutte le opere, le forniture e le altre spese che saranno eseguite e sostenute sono relative al superamento del momento dell'emergenza ed alla realizzazione di tutti quegli interventi che consentono un ripristino delle condizioni di sicurezza il tutto per una spesa complessiva dei lavori, delle forniture e dei servizi stimata in complessivi € 7.500,00 I.V.A. inclusa.



Abbadia San Salvatore li 10 febbraio 2021

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Gian-Luca CATANI)

Per accettazione Firmato:

ECOSPURGHI AMIATA

ECOSPURGHI AMIATA SNC
di Purghe/Edilizia S.r.l.
53026 PIANCASTA SOTTO (SI)
Via Liguria/298
C.F. * P IVA 01391400528

GUSCONI ANDREA

GUSCONI ANDREA
Loc. C.S. Poggio al Vento, 36
53023 VIVOLI (SI)
Tel. 0577 873792 - Fax 0577 1851543
partita iva 00887300529 s.r.l. GSC NDR 68807 1726B
-mail: andrea.gusconi@inwind.it Albo Autot. n. SI 5252448P