ALLEGATO "C"

Comune di Abbadia San Salvatore
Provincia di SI

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Riqualificazione area basket all'interno dello stadio Comunale Orlando Campolmi di Abbadia San Salvatore.

COMMITTENTE: Comune di Abbadia San Salvatore.

CANTIERE: Via della Pace (incrocio via della Pace/Via Gorizia), Abbadia San Salvatore (SI)

Abbadia San Salvatore, 02/05/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra - Istruttore Tecnico Comune di Abbadia San Salvatore Sabatini Andrea)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile Ufficio Tecnico Petrucci Antonio)

Geometra - Istruttore Tecnico Comune di Abbadia San Salvatore Sabatini Andrea

Viale Roma, 2
53021 Abbadia San Salvatore (SI)
Tel.: 05777701 - Fax: 0577770315
E-Mail: a.sabatini@comune.abbadia.siena.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 TOS23_17.N 05.002.012	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.					95,00		
	SOMMANO ml					95,00	13,27	1'260,65
2 TOS23_17.N 05.002.014	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. cancelli e area baracche					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	21,92	219,20
3 TOS23_17.N 05.002.019	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica cancelli e area baracche					10,00		
	SOMMANO ml					10,00	2,18	21,80
4 TOS23_17.N 05.002.017	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento. cancelli e area baracche					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	9,49	94,90
5 TOS23_17.N 05.002.015	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.					95,00		
	SOMMANO ml					95,00	5,47	519,65
6 TOS23_17.N 05.002.018	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica	2,00	95,00			190,00		
	SOMMANO ml					190,00	1,10	209,00
7 TOS23_17.N 06.004.010	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti							
	A R I P O R T A R E							2'325,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'325,20
	e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile mensa/ufficio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	306,55	919,65
8 TOS23_17.N 06.005.001	WC chimici portatili senza lavamani - noleggio mensile	2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO cad					6,00	211,12	1'266,72
9 900.01sic	Redazione POS 1 POS per ogni categoria di lavoro prevista in appalto					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	200,00	600,00
10 900.02sic	Fornitura DPI per lavoratori, a seconda delle necessità effettive derivanti dalle lavorazioni, dotazione minima, scarpe di sicurezza, guanti, giubbotto ad alta visibilità.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	400,00	400,00
11 900.04sic	Allaccio idrico e derivazione acqua dal punto di fornitura al punto di utilizzo.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	250,00	250,00
12 900.03sic	Impianto elettrico, linea di messa a terra e certificazioni; il titolo comprende la fornitura di quadro elettrico certificato, la posain opera di cavi aerei per il ragginugimento dal punto di fornitura al punto di installazione del quadro, la messa a terra del quadro, il rilascio della certificazione necessaria.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	900,00	900,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							6'661,57
	T O T A L E euro							6'661,57
	Abbadia San Salvatore, 02/05/2023							
	Il Tecnico							
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							